

DETAILS ZUR ZUSCHLAGSBEKANNTMACHUNG AN BUND.DE

HINWEIS: Diese Druckvorschau stellt lediglich die Daten dar, die an Bund.de übertragen werden. Die Darstellung auf Bund.de kann hiervon abweichen.

1) Projektname

Ortenau Klinikum Achern - Neubau Klinikgebäude 81022 (AC 20-30), VE1050 (KG345) Putzarbeiten

2) Projektbeschreibung

Art und Umfang der Ausschreibung: ca. 11.000m² Untergrund reinigen Beton H über 3,5 m bis 5,5 m ca. 7.200m² Untergrund reinigen Beton Decke UG ca. 8.500m² Untergrund reinigen Mauerwerk H über 3,5 m bis 5,5 m ca. 2.700m² Haftbrücke mineralisch Innenwand Beton Q2 und Q3 H bis 3,5 m ca. 2.200m² Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzmörtel B1 D 15mm Q3 geglättet H bis 3,5 m ca. 3.300m² Haftbrücke mineralisch Treppenhauswand Beton Q3 ca. 3.300m² Innenputz einlagig Treppenhauswand Gips-Putzmörtel B1 D 15mm Q3 geglättet ca. 850m² Innenputz einlagig Stütze Abwickl. 0,96-2,20 m Gips-Putzmörtel B1 D 15mm Q3 vierseitig H bis 3,5 m ca. 3.000m² Haftbrücke mineralisch Innenwand Mauerwerk Q2 und Q3 H bis 3,5 m ca. 2.600m² Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzmörtel B1 D 15mm Q3 geglättet H bis 3,5 m ca. 3.600m² Trockenputz Fassadenwand ca. 700m² Haftbrücke mineralisch Schachtwand Mauerwerk Gips-Putzmörtel Q2 und Q3 H bis 3,5 m ca. 600m² Innenputz einlagig Schachtwand Gips-Putzmörtel B1 D 15mm geglättet H bis 3,5 m ca. 700m² Innenputz einlagig Treppenhausdecke/Treppenpodest Gips-Putzmörtel B1 D 15mm Q3 geglättet ca. 400m² Innenputz einlagig Treppenpodestuntersicht Gips-Putzmörtel B1 D 15/10mm Q3 geglättet ca. 850m² Armierungsgewebe bei Putzuntergrundwechsel ca. 4.200m² Kantenprofil Innenputz Putzaussenecke Stahl verz D 15mm ca. 1.600m² Kantenprofil Innenputz Putzinnenecke Stahl verz D 15mm ca. 6.000m² Anstrich Wände mit Dispersionsfarbe Beton H bis 5,5 m ca. 3.000m² Anstrich Decke mit Dispersionsfarbe H bis 5,5 m

3) Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung

4) Auftraggeber

Ortenau Klinikum gKAöR

5) Bezuschlagte(s) Unternehmen

- DC Stuckateur GmbH
- DC Stuckateur GmbH

6) Leistungsart

Bauleistung

7) Veröffentlichungsdatum

12.09.2024

8) Ablaufdatum der Information

ToDo: Sendedatum + 6 Monate

9) Liefer- bzw. Ausführungsort

77855 Achern, Berliner Str. / Morez Str. 14 (FLSTNr. 837)

10) Liefer- bzw. Ausführungszeitraum

28.10.2024-31.07.2026