

# DETAILS ZUR ZUSCHLAGSBEKANNTMACHUNG AN BUND.DE

**HINWEIS:** Diese Druckvorschau stellt lediglich die Daten dar, die an Bund.de übertragen werden. Die Darstellung auf Bund.de kann hiervon abweichen.

## 1) Projektname

PBO Neubau "Zentrum für Gesundheit" Gengenbach (S070340), (KG353) Estricharbeiten

## 2) Projektbeschreibung

Art und Umfang der Ausschreibung Untergeschoss, Erdgeschoss, 1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss - ca. 660 m<sup>2</sup> Abdichtungsbahn - ca. 4.400 m<sup>2</sup> Calciumsulfat Fließestrich CA-F-C20-F5 als Heizestrich - ca. 800 m<sup>2</sup> Heizzementestrich CT-C30-F5 - ca. 430 m<sup>2</sup> Zementestrich CT-F5-S65 - ca. 900 m<sup>2</sup> Wärmedämmung EPS 035 50mm + Randdämmstreifen - ca. 4.700 m<sup>2</sup> Wärmedämmung EPS 035 60mm + Randdämmstreifen - ca. 900 m<sup>2</sup> Wärmedämmung EPS 035 20mm - ca. 450 m<sup>2</sup> Wärmedämmung EPS 035 30mm - ca. 350 m<sup>2</sup> Wärmedämmung EPS 035 40mm Treppenhäuser Zementestrich - ca. 670 m<sup>2</sup> Abdichtungsbahn - ca. 520 m<sup>2</sup> Heizzementestrich CT-F5-S65 - ca. 40 m<sup>2</sup> Zementestrich CT-F5-S55 - ca. 520 m<sup>2</sup> Wärmedämmung EPS 035 50mm + Mineralwolle Randdämmstreifen - ca. 50 m<sup>2</sup> Wärmedämmung EPS 035 60mm + Mineralwolle Randdämmstreifen - ca. 550 m<sup>2</sup> Trittschalldämmung EPS 20mm Estricharbeiten Sonstiges - ca. 6.500 m<sup>2</sup> Erstellen Nivellement - ca. 120 St. Messpunkte markieren - ca. 20 St. Restfeuchtemessung - ca. 300 lfm Estrich abstellen - ca. 300 lfm Dehnfugen - ca. 500 lfm Scheinfugen - ca. 12 St. Verziehen Gefälle

## 3) Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung

## 4) Auftraggeber

Ortenau Klinikum gKAöR

## 5) Bezuschlagte(s) Unternehmen

- Poranzl GmbH
- Poranzl GmbH

## 6) Leistungsart

Bauleistung

## 7) Veröffentlichungsdatum

03.05.2024

## 8) Ablaufdatum der Information

*ToDo: Sendedatum + 6 Monate*

## 9) Liefer- bzw. Ausführungsort

77723 Gengenbach, Leutkirchstraße 32

## 10) Liefer- bzw. Ausführungszeitraum

19.08.2024-28.02.2025