

Nachtransparenz

Veröffentlichung vergebener Aufträge

„Beschränkte Ausschreibung“

**Pflege- und Betreuungsheim Ortenau
Sanierung „Altes Spital“ Gengenbach
Leutkirchstraße 32 12, 77723 Gengenbach**

Auftraggeber: Ortenau Klinikum gKAöR
Bau und Technik, Vergabestelle
Walther-Blumenstock-Straße 23
77654 Offenburg
Tel.: 0781 472-5055
E-Mail: jochen.schmeier@ortenau-klinikum.de

Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung

Auftragsgegenstand: Malerarbeiten

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

Vorarbeiten EG, 1.OG, DG

ca. 300 m² Schutzabdeckung von Bauteilen Fenster/Türen

ca. 1085 m² Schutzabdeckung von Bodenflächen

Malerarbeiten / Deckenflächen glatt EG, 1.OG, DG

ca. 480 m² Q3 Spachtelung

ca. 480 m² Grundierung + Zellstoff-Vlies + Anstrich

ca. 195 lfm Streichen von Schattenfugenprofilen

Malerarbeiten / Akustikdeckenflächen gelocht EG, 1.OG, DG

ca. 665 m² Grundierung + Anstrich

Malerarbeiten / Wandflächen Putz EG, 1.OG, DG

ca. 2035 m² Q3 Spachtelung

ca. 2035 m² Grundierung + Calciumsilikat-Beschichtung, gefilzte Oberfläche + Anstrich

ca. 85 m² PU Bodensiegel

ca. 210 m² Laibungen Calciumsilikat-Beschichtung, gefilzte Oberfläche

Malerarbeiten / Wandflächen Gipskarton EG, 1.OG, DG

ca. 1015 m² Q3 Spachtelung

ca. 1015 m² Grundierung + Calciumsilikat-Beschichtung, gefilzte Oberfläche + Anstrich

ca. 90 m² Anstrich PU Bodensiegel

Malerarbeiten / Behandlung historische Türen (Denkmal) EG

ca. 40 Std 2-flg. Windfangtür sanieren (ca. 2010x3000mm) mit Oberlicht

ca. 25 Std Oberlicht Haupteingang sanieren (ca. 1600x300mm)

ca. 25 Std Oberlicht Hintereingang sanieren (ca. 1600x300mm)

Malerarbeiten / Treppe EG - 1.OG

ca. 5 lfm Bestand Stahlgeländer & ca. 46 m² Bestand zweiläufige Holztreppe

Untergrundvorbehandlung, Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich (Hydro-PU Seidenmattlack)

ca. 6 lfm Bestand Holzhandlauf: Holzhandlauf abbeizen, Zwischen- und Schlussanstrich (2K-Aqua Mattlack) Malerarbeiten / Treppe 1.OG - DG



Mitglied im CLINOTEL
Krankenhausverbund



Nachtransparenz

Beauftragtes Unternehmen: Firma Berger Maler und Ausbau GmbH, Schutterwald

Ausführung: 26.02.2024 bis 29.03.2024